

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REGISTRO DE PREÇO EXECUÇÃO DE ESTACAS


DATA BASE

01/2023 E 02/2023

DATA: 23/05/2023

Fonte de pesquisa dos custos unitários: SETOP E SINAPI

ITEM / SUB ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
1. ESTACA ESCAVADA (TRADO ROTATIVO)							
1.1	SETOP	ED-29817	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	UN	30,00	R\$ 4.284,76	R\$ 128.542,80
1.2	SETOP	ED-29818	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE	KM	3.000,00	R\$ 24,63	R\$ 73.890,00
1.3	SETOP	ED-29802	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	100,00	R\$ 100,65	R\$ 10.065,00
SUBTOTAL ITEM 1							R\$ 212.497,80
2. ESTACA METÁLICA (TIPO TRILHO)							
2.1	SETOP	ED-49764	CRAVAÇÃO ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR-45, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA, INCLUSIVE BATE-ESTACA (TIPO: CONCRETO, METÁLICA OU MADEIRA)[MATELO: 5T] [COMBUSTÍVEL: DIESEL] [PESO DO EQUIPAMENTO 23.000KG][POTÊNCIA: 161CV] [119KW][REFERÊNCIA: E9502 OU EQUIVALENTE] [OPERADOR: INCLUSO]	M	800,00	R\$ 272,06	R\$ 217.648,00
2.2	SETOP	ED-29761	EMENDA DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR 37/45/57, INCLUSIVE SOLDA E REFORÇO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA	UN	60,00	R\$ 141,64	R\$ 8.498,40
2.3	SETOP	ED-29756	CORTE DE ESTACA TRILHO SIMPLES, TIPO TR 37/45/57, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA	UN	60,00	R\$ 19,05	R\$ 1.143,00
2.4	SETOP	ED-49769	CRAVAÇÃO ESTACA TRILHO DÚPLO, TIPO TR-45, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE EMENDA E CORTE DA ESTACA, INCLUSIVE BATE-ESTACA (TIPO: CONCRETO, METÁLICA OU MADEIRA)[MATELO: 5T] [COMBUSTÍVEL: DIESEL] [PESO DO EQUIPAMENTO 23.000KG][POTÊNCIA: 161CV] [119KW][REFERÊNCIA: E9502 OU EQUIVALENTE] [OPERADOR: INCLUSO]	M	800,00	R\$ 550,07	R\$ 440.056,00
2.5	SINAPI	ED-29760	EMENDA DE ESTACA TRILHO DÚPLO, TIPO TR 37/45/57, INCLUSIVE SOLDA E REFORÇO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA	UN	60,00	R\$ 283,28	R\$ 16.996,80
2.6	SETOP	ED-29755	CORTE DE ESTACA TRILHO DÚPLO, TIPO TR 37/45/57, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA	UN	60,00	R\$ 38,10	R\$ 2.286,00
SUBTOTAL ITEM 2							R\$ 686.623,20
3. ESTACA HÉLICE CONTÍNUA							
3.1	SETOP	ED-19753	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETROS RODADO(CUSTO VARIÁVEL)	UN	30,00	R\$ 19.566,46	R\$ 586.993,80
3.2	SETOP	ED-19754	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE	KM	3.000,00	R\$ 24,98	R\$ 74.940,00
3.3	SETOP	ED-26497	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M	800,00	R\$ 36,95	R\$ 29.560,00
3.4	SETOP	ED-49715	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M	800,00	R\$ 52,21	R\$ 41.768,00
3.5	SETOP	ED-49716	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 50CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M	800,00	R\$ 71,99	R\$ 57.592,00
3.6	SETOP	ED-49717	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M	800,00	R\$ 96,17	R\$ 76.936,00
3.7	SETOP	ED-49718	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 80CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M	800,00	R\$ 157,72	R\$ 126.176,00
SUBTOTAL ITEM 3							R\$ 993.965,80
4. ESTACA STRAUSSS							


 Daniel Ribeiro de Mendonça
 SECRETÁRIO DE OBRAS E
 SERVIÇOS - MASP 6602-8

4.1	SETOP	ED-29821	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	UN	30,00	R\$ 5.004,14	R\$ 150.124,20
4.2	SETOP	ED-29822	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE	KM	3.000,00	R\$ 10,75	R\$ 32.250,00
4.3	SETOP	ED-26522	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 25CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL	M	800,00	R\$ 41,26	R\$ 33.008,00
4.4	SETOP	ED-49741	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 25CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M	800,00	R\$ 78,59	R\$ 62.872,00
4.5	SINAPI	ED-26523	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 32CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL	M	800,00	R\$ 43,49	R\$ 34.792,00
4.6	SETOP	ED-49742	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 32CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M	800,00	R\$ 104,65	R\$ 83.720,00
4.7	SINAPI	ED-26524	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 38CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL	M	800,00	R\$ 45,06	R\$ 36.048,00
4.8	SETOP	ED-49743	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 38CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M	800,00	R\$ 131,31	R\$ 105.048,00
4.9	SINAPI	ED-26525	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 45CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL	M	800,00	R\$ 47,25	R\$ 37.800,00
4.10	SINAPI	ED-26484	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 45CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	KG	800,00	R\$ 157,21	R\$ 125.768,00
SUBTOTAL ITEM 4							R\$ 701.433,20

Daniel Ribeiro de Mendonça
 SECRETÁRIO DE OBRAS E
 SERVIÇOS - MASP 6602-R

