

Nº da Operação 1038098-65	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF ARCOS/MG
-------------------------------------	---	---------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Objeto REFORMA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	Empreendimento/Apelido QUADRA BRASILIA/QUADRA PLANALTO
--	---	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo?
001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DO ALAMBRADO		M2	ago/18	SINAPI	R\$ 36,14		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAP	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 17,22	R\$ 8,61	
	SINAP	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 12,80	R\$ 12,80	
	SINAP	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,070000	R\$ 9,70	R\$ 0,68	
	SINAP	335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,150000	R\$ 8,38	R\$ 1,26	
	SINAP	7167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,050000	R\$ 12,18	R\$ 12,79	
Observações:								
002	REMOÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO		M2	ago/18	SINAPI	R\$ 8,71		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAP	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060000	R\$ 17,22	R\$ 1,03	
	SINAP	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	R\$ 12,80	R\$ 7,68	
Observações:								
003	ASSENTAMENTO DE JANELAS BASCULANTES		M2	ago/18	SINAPI	R\$ 119,61		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAP	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,581000	R\$ 18,15	R\$ 83,15	
	SINAP	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,291000	R\$ 12,80	R\$ 29,32	
	SINAP	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,021000	R\$ 340,06	R\$ 7,14	
Observações:								
004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA BLOCO CHEIO		M2	ago/18	SINAPI	R\$ 119,41		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	87451	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,050000	R\$ 60,93	R\$ 63,98	60,93 SIM
	SINAPI	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,150000	R\$ 220,81	R\$ 33,12	
	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,150000	R\$ 148,73	R\$ 22,31	148,73 SIM
Observações:								
005	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUSIVE		UND	ago/18	SINAPI	R\$ 101,70		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 14,69	R\$ 44,07	14,69 SIM
	SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 19,21	R\$ 57,63	19,21 SIM
Observações:								
006	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2		M2	jan/18	setop	R\$ 68,36		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	setop	COB-TEL-015	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	1	1,000000	R\$ 68,36	R\$ 68,36	
Observações:								
007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE TETO		UND	ago/18	SINAPI	R\$ 19,29		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88247			0,500000	R\$ 14,69	R\$ 7,35	14,69 SIM
	SINAPI	88246			0,500000	R\$ 19,21	R\$ 9,61	19,21 SIM
	INSUMO	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	1,000000	R\$ 2,33	R\$ 2,33	
Observações:								
008	PILAR DE CONCRETO ARMADO		M³	ago/18	SINAPI	R\$ 580,81		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	94964			1,000000	R\$ 259,58	R\$ 259,58	259,58 SIM
	SINAPI	92873			1,000000	R\$ 148,73	R\$ 148,73	148,73 SIM
	SINAPI	92794			20,000000	R\$ 5,37	R\$ 107,40	5,37 SIM
	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10,000000	R\$ 6,51	R\$ 65,10	6,51 SIM
Observações:								
009	APILOAMENTO DO FUNDO DA VALA COM SOQUETE		M²	ago/18	SINAPI	R\$ 15,80		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,150000	R\$ 13,74	R\$ 15,80	13,74 SIM
Observações:								
010	RECUPERAÇÃO DE FISSURAS COM TELA DE ARAME GALVANIZADO.		M²	ago/18	SINAPI	R\$ 34,87		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 19,44	R\$ 9,72	19,44 SIM
	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 13,74	R\$ 13,74	13,74 SIM
	SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,006000	R\$ 338,21	R\$ 2,03	338,21 SIM
Observações:								

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Objeto REFORMA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	Empreendimento/Apelido QUADRA BRASILIA/QUADRA PLANALTO
---	--	---

SINAPI-I	10931	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	1,050000	R\$ 8,93	R\$ 9,38	8,93	SIM
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
011	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM	UND	ago/18	SINAPI	R\$ 272,56			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UNIDADE	0,010800	R\$ 14,91	R\$ 0,16		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	R\$ 13,74	R\$ 8,24	13,74	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	R\$ 19,44	R\$ 11,66	19,44	
COTAÇÃO	006	CAIXA DE INSPEÇÃO 100 MM	UNIDADE	1,000000	R\$ 252,50	R\$ 252,50		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA ALUMINIO DE ABRIR	UND	ago/17		R\$ 649,77			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	R\$ 13,74	R\$ 20,61	13,74	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	R\$ 19,44	R\$ 29,16	19,44	
COTAÇÃO	005	PORTA ALUMINIO DE ABRIR 0,60x1,60 COM ACESSORIOS	UND	1,000000	R\$ 600,00	R\$ 600,00	600,00	
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
013	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM	m²	jan/18	SETOP	R\$ 2,40			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	1,000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
014	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM	UND	ago/18	SINAPI	R\$ 69,13			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI-I	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	1,000000	R\$ 61,18	R\$ 61,18	61,18	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,230000	R\$ 14,62	R\$ 3,36	14,62	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,230000	R\$ 19,40	R\$ 4,46	19,40	
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013000	R\$ 10,25	R\$ 0,13	10,25	
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
015	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2")	UND	jan/18	SETOP	R\$ 114,62			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	HID-REG-090	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2")	UND	1,000000	R\$ 114,62	R\$ 114,62		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
016	BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX (VASO E PAREDE) , PORTA PNE	UND	jan/18	sinapi	R\$ 1.030,85			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	SER-POR-016	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 160 CM, COM BARRA DE APOIO	UND	1,000000	R\$ 491,38	R\$ 491,38		
SETOP	ACE-BAR-015	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (VASO SANITÁRIO)	UND	1,000000	R\$ 233,59	R\$ 233,59		
SETOP	ACE-BAR-010	BARRA DE APOIO PARA P.N.E. EM AÇO INOX L = 80 CM (PAREDE)	UND	1,000000	R\$ 206,34	R\$ 206,34		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 19,44	R\$ 58,32	19,44	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 13,74	R\$ 41,22	13,74	
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
017	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	jan/18	SETOP	R\$ 28,59			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	TER-ATE-010	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	1,000000	R\$ 28,59	R\$ 28,59		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:6	M³	jan/18	SETOP	R\$ 288,50			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	AUX-ARG-025	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:6	M3	1,000000	R\$ 288,50	R\$ 288,50		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
019	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº	M	jan/18	SETOP	R\$ 50,66			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	PLU-CHA-005	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	M	1,000000	R\$ 50,66	R\$ 50,66		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
020	BACIA SANITARIA PARA PNE, ACESSORIOS , FORNECIMENTO E	UND	ago/18	SINAPI	R\$ 1.145,03			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UND	1,000000	R\$ 8,83	R\$ 8,83		
SINAPI	6136	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UND	1,000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41		
SINAPI	12612	CONJUNTO DE LIGACAO (TUBO + CANOPLA) PVC RIGIDO C/ TUBO 1.1/2" X 20CM P/ BACIA SANITARIA"	UND	1,000000	R\$ 4,51	R\$ 4,51		
SINAPI	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UND	1,000000	R\$ 2,34	R\$ 2,34		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 13,74	R\$ 13,74	13,74	
Observações:								

1038098-65		ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS				ARCOS/MG			
Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		Objeto REFORMA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS				Empreendimento/Apelido QUADRA BRASILIA/QUADRA PLANALTO			
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 19,40	R\$ 19,40	19,40	SIM
	COTAÇÃO	014	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL E ASSENTO	UND	1,000000	R\$ 444,90	R\$ 444,90	444,90	SIM
	COTAÇÃO	015	VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO APROPRIADO PARA PNE. INCLUINDO A BASE PARA A DESCARGA	UND	1,000000	R\$ 649,90	R\$ 649,90	649,90	SIM
Observações:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
021	REMOÇÃO DE GRADIL, INCLUSIVE AFASTAMENTO			M	ago/18	SINAPI	R\$ 27,91		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 17,22	R\$ 17,22		
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 19,44	R\$ 10,69	19,44	SIM
Observações:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
023	(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)TELA DE PROTEÇÃO (NYLON)			M2	ago/18	SINAPI	R\$ 5,94		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057500	R\$ 13,74	R\$ 0,79	13,74	SIM
	SINAPI	343	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M)	M	0,220000	R\$ 0,30	R\$ 0,07		
	COTAÇÃO	022	TELA DE PROTEÇÃO QUADRA ESPORTIVA FIO 4MM MALHA 12	M2	1,050000	R\$ 4,84	R\$ 5,08		
Observações:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA			M2	ago/18	SINAPI	R\$ 23,95		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
	SINAPI	10931	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	1,050000	R\$ 8,51	R\$ 8,94		
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 19,44	R\$ 3,89	19,44	SIM
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 13,74	R\$ 5,50	13,74	SIM
	SINAPI	5077	GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9	KG	0,650000	R\$ 8,57	R\$ 5,57		
	SINAPI	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,003600	R\$ 13,56	R\$ 0,05		
Observações:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL			M	ago/18	SINAPI	R\$ 173,10		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 19,32	R\$ 9,66	19,32	SIM
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$ 13,74	R\$ 3,44	13,74	SIM
	COTAÇÃO	017	GRADIL CONFORME EXISTENTE	M	1,000000	R\$ 160,00	R\$ 160,00	160,00	SIM
Observações:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
026	(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) PADRÃO MONOFÁSICO, 70A			UND	ago/18	SINAPI	R\$ 615,32		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
	COTAÇÃO	025	PADRÃO MONOFÁSICO, 70A CONTRA REDE	UND	1,000000	R\$ 572,00	R\$ 572,00	572,00	SIM
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,270000	R\$ 19,65	R\$ 24,96	19,65	SIM
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,250000	R\$ 14,69	R\$ 18,36	14,69	SIM
Observações:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
027	PILAR EM CONCRETO ARMADO PARA LOCAL DOS ARBITROS			m³	ago/18	sinapi	R\$ 570,61		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,000000	R\$ 259,58	R\$ 259,58	259,58	SIM
	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,000000	R\$ 148,73	R\$ 148,73	148,73	SIM
	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	15,000000	R\$ 6,48	R\$ 97,20	6,48	SIM
	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10,000000	R\$ 6,51	R\$ 65,10	6,51	SIM
Observações:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
028	ÁREA CONVIVENCIA EXTERNA			M3	jan/18	SETOP/SINAPI	R\$ 90,45		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
	SETOP	TRA-CAM-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³/km	1,000000	R\$ 3,34	R\$ 3,34		
	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,100000	R\$ 58,33	R\$ 64,16		
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,670000	R\$ 13,74	R\$ 22,95	13,74	SIM
Observações:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
029	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCO EM ARDOSIA,			M²	ago/18	SINAPI	R\$ 128,46		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 13,74	R\$ 13,74	13,74	SIM
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 19,44	R\$ 9,72	19,44	SIM
	COTAÇÃO	016	ARDÓSIA, 3CM, COM DUAS FACES POLIDAS	M²	1,050000	R\$ 100,00	R\$ 105,00	M²	SIM
Observações:									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO			UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED DE 200W			UND	ago/18	SINAPI	R\$ 417,18		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 14,69	R\$ 7,35	14,69	SIM
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 19,65	R\$ 9,83	19,65	SIM
	COTAÇÃO	018	REFLETOR DE LED 200W	UND	1,000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00	UND	SIM
Observações:									

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Objeto REFORMA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	Empreendimento/Apelido QUADRA BRASILIA/QUADRA PLANALTO
---	--	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED DE 100W		UND	ago/18	SINAPI	R\$ 151,18		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 14,69	R\$ 7,35	14,69 SIM
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 19,65	R\$ 9,83	19,65 SIM
	COTAÇÃO	019	REFLETOR DE LED 100W	UND	1,000000	R\$ 134,00	R\$ 134,00	UND SIM
Observações:								
032	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BICICLETARIO		UND	ago/18	SINAPI	R\$ 353,23		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500000	R\$ 13,74	R\$ 34,35	13,74 SIM
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 19,44	R\$ 38,88	19,44 SIM
	COTAÇÃO	024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO	UND	1,000000	R\$ 280,00	R\$ 280,00	UND SIM
Observações:								
033	POSTE RETO GALVANIZADO A FOGO DE 3,5 MTS COMPRIMENTO		UND	ago/18	SINAPI	R\$ 417,92		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	R\$ 14,69	R\$ 22,04	14,69 SIM
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	R\$ 19,65	R\$ 29,48	19,65 SIM
	COTAÇÃO	026	POSTE RETO GALVANIZADO A FOGO DE 3,5 MTS COMPRIMENTO COM D=60,3MM	UND	1,000000	R\$ 351,70	R\$ 351,70	UND SIM
	sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,030000	R\$ 54,35	R\$ 1,63	54,35 SIM
	composição	009	APILOAMENTO DO FUNDO DA VALA COM SOQUETE	M²	0,040000	R\$ 15,46	R\$ 0,62	M² SIM
	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,030000	R\$ 266,17	R\$ 7,99	266,17 SIM
	sinapi	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,030000	R\$ 148,73	R\$ 4,46	148,73 SIM
Observações:								
034	LUMINARIA DE GLOBO ESFÉRICO ANTI-VANDALISMO 500MM		UND	ago/18	SINAPI	R\$ 303,74		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 19,65	R\$ 7,86	19,65 SIM
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 14,69	R\$ 5,88	14,69 SIM
	COTAÇÃO	027	LUMINARIA DE GLOBO ESFÉRICO ANTI-VANDALISMO 500MM POLIETILENO LEITOSO	UND	1,000000	R\$ 220,00	R\$ 220,00	UND SIM
	COTAÇÃO	031	LAMPADA LED 60 W.	UND	1,000000	R\$ 70,00	R\$ 70,00	UND SIM
Observações:								
035	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM		UND	ago/18	SINAPI	R\$ 386,36		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 14,69	R\$ 58,76	14,69 SIM
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 19,65	R\$ 78,60	19,65 SIM
	COTAÇÃO	020	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES (MONOPOLAR E BIPOLAR)	UND	1,000000	R\$ 249,00	R\$ 249,00	UND SIM
Observações:								
036	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM		M²	jan/18	SETOP	R\$ 247,40		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
		DIV-PED-010	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	1,000000	R\$ 247,40	R\$ 247,40	
Observações:								
037	PLANTIO DE PLANTAS DIVERSAS ESPECIES (A TERRA SERÁ		VB	ago/18	SINAPI	R\$ 1.384,92		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 13,74	R\$ 109,92	13,74 SIM
	COTAÇÃO	028	PLANTIO DE PLANTAS	VB	1,000000	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00	VB SIM
Observações:								
038	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAMPADA LED, TUBULAR 18W,		UND	ago/18	SINAPI	R\$ 23,95		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	R\$ 19,65	R\$ 2,95	19,65 SIM
	COTAÇÃO	021	LAMPADA LED, TUBULAR 18W, BIPOLAR	UND	1,000000	R\$ 21,00	R\$ 21,00	UND SIM
Observações:								
039	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE		UND	jan/18	SETOP	R\$ 535,03		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SETOP	LOU-VAS-020	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UND	1,000000	R\$ 535,03	R\$ 535,03	
Observações:								
040	PARALELEPIPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM		M²	jan/18	FONTE	R\$ 27,04		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SETOP	OBR-VIA-206	PARALELEPIPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M²	1,000000	R\$ 27,04	R\$ 27,04	
Observações:								
041	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,		H	ago/18	SINAPI	R\$ 24,22		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
Observações:								

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Objeto REFORMA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	Empreendimento/Apelido QUADRA BRASILIA/QUADRA PLANALTO
---	--	---

Sinapi	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,000000	R\$ 10,48	R\$ 10,48	10,48	SIM
Sinapi	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 13,74	R\$ 13,74	13,74	SIM
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
042	LASTRO DE AREIA	M²	jan/18	setop	R\$ 87,26			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	FUN-LAS-015	LASTRO DE AREIA	M²	1,000000	R\$ 87,26	R\$ 87,26		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
043	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	und	ago/18	sinapi	R\$ 42,62			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UND	1,000000	R\$ 28,88	R\$ 28,88		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 14,69	R\$ 5,88	14,69	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 19,65	R\$ 7,86	19,65	
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
044	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M²	ago/18	SINAPI	R\$ 10,98			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI	88309	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	H	0,070000	R\$ 19,44	R\$ 1,36	19,44	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,700000	R\$ 13,74	R\$ 9,62	13,74	
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
045	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,	UND	jan/18	setop	R\$ 301,22			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	ELE-CXS-095	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	1,000000	R\$ 301,22	R\$ 301,22		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO	M³	jan/18	SETOP	R\$ 72,98			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	DEM-CON-025	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	1,000000	R\$ 72,98	R\$ 72,98		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
047	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR,	M²	jan/18		R\$ 9,17			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	1,000000	R\$ 9,17	R\$ 9,17		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
048	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	jan/18	setop	R\$ 10,70			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	DEM-REV-05	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	1,000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
049	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO	M²	jan/18	setop	R\$ 12,23			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	DEM-REV-010	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	1,000000	R\$ 12,23	R\$ 12,23		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
050	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO,	M²	jan/18	setop	R\$ 34,98			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SETOP	OBR-VIA-205	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DO PARALELEPÍPEDO	M²	1,000000	R\$ 34,98	R\$ 34,98		
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
051	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/	UND	ago/18	SINAPI	R\$ 4,91			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI	88264	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/	H	0,250000	R\$ 19,65	R\$ 4,91	19,65	
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
052	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM	M²	ago/18	SINAPI	R\$ 34,79			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
SINAPI I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	KG	1,020000	R\$ 9,66	R\$ 9,85		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 19,44	R\$ 19,44	19,44	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 13,74	R\$ 5,50	13,74	
Observações:								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo
053	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM	m³km	jan/18	setop	R\$ 3,21		

1038098-65 | ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS | ARCOS/MG

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | Objeto: REFORMA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | Empreendimento/Apelido: QUADRA BRASILIA/QUADRA PLANALTO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	de Custo	de Custo
Setop	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³km	1,000000	R\$ 3,21	R\$ 3,21		
Observações:								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo	
054	ENCHIMENTO DOS BLOCOS EXISTENTES NA QUADRA	M²	ago/18	sinapi	R\$ 55,43			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	de Custo	de Custo
SINAPI	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,150000	R\$ 220,81	R\$ 33,12		
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,150000	R\$ 148,73	R\$ 22,31	148,73	SIM
Observações:								

F

F Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

F Nome: PAULO AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA

Data: 14/12/2018

F CREA/CAU: 183075/D

F ART/RRT: 0,00