

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS		UNID	UND (und)	COMP. (m)	LARG. (m)	AREA (m2)	ESP. (m)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO	M2				2,50	
2	CALÇAMENTO EM BLOQUETE						
2.1	REGULARIZAÇÃO DO GREIDE DA ESTRADA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO (EXECUÇÃO DA PMA)	M2				2633,23	
2.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=8CM -FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 8 CM (LARGURA 5M)	M2				2633,23	
3	DRENAGEM PLUVIAL						
3.1	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M2		1018,01			
3.2	DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA	M2		6,00			