PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.	FOLHA: 1
EMPRESA:	A SABER	PREGÃO	DATA: 17/04/2013
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS	CONCORRÊNCIA Nº	ÁREA:
LOCAL	QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SÃO VICENTE - ARCOS - MINAS GERAIS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

ITENS		QUANT.	UN	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
1	Mobilização e desmobilização.	1,00	vb	230,00	230,00	
2	Preparo do terreno inclusive compactação e nivelamento do mesmo.	342,00	m²	7,30	2.496,60	
3	Preparo e lançamento de concreto (passeio) com espessura igual a 6 cm, o mesmo deverá ser desempenado apresentando um bom acabamento.	342,00	m²	7,22	2.469,24	
					-	
					-	
	Obs.: Os materiais serão por conta da PMA.				-	
					-	
					-	
	O prazo de execução será de 60 dias.				-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					TOTAL	**5.195,84**